

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-AL SINAPI_Custo_Ref_Insumos_Sintetico_AL_092021_NaoDesonerado SINAPI Custo Ref Composicoes Sintetico AL 092021 NaoDesonerado

TIPO DO ITEM	TABELA	CODIGO	ITEM	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃ O	PROPRIA		EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M²	1,0000	0,00	7,14
Insumos	SINAPI		GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M²	1,0500000	6,52	6,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0200000	14,84	0,30
						TOTAL	7,14