



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

COMPOSIÇÃO 02

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-AL
SINAPI_Custo_Ref_Insumos_Sintetico_AL_092021_NaoDesonerado
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_092021_NaoDesonerado

TIPO DO ITEM	TABELA	CODIGO	ITEM	UNIDA DE	COEFIC.	CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	1,0000	0,00	23,08
I	SINAPI	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0022	70,18	0,15
I	SINAPI	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	14,77	15,51
C	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	14,84	7,42