



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

COMPOSIÇÃO 03

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-AL
SINAPI_Custo_Ref_Insumos_Sintetico_AL_092021_NaoDesonerado
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_092021_NaoDesonerado

TIPO DO ITEM	TABELA	CODIGO	ITEM	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	TOTAL
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		EXECUÇÃO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NUM 2	M ³	1,0000	0,00	115,57
Insumos	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M ³	1,1500000	74,69	85,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	14,84	29,68
						TOTAL	115,57

111,99